

Bauvorhaben: Neubau Kindertagesstätte Denklingen
Hauptstraße 29
86920 Denklingen



Bauherr: Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 23
86920 Denklingen

Architekt: müllerschurr.architekten
Birkenweg 11
87616 Marktoberdorf

31.07.2019

Gegenüberstellung von Außenwandaufbauten

Auswertung m² Preis, brutto aus sirAdos Positionen

| Außenwandaufbau | Zeichnung | Dicke | Preis pro m ² |
|---|---|-------|--------------------------|
| Massiv mit Vorhangfassade Holz Fassadenschalung mit Anstrich Vorvergrauung auf UK/ Hinterlüftung 6 cm, Dämmung (0,04 W/(mK)) 28 cm, Betonwand 25cm, UK 60x40mm, Innenverkleidung Holzmehrschichtplatte D= 20 mm u-Wert: 0,14 W/(m²K) |  | 64 cm | 472 € |
| Holzkonstruktion mit Vorhangfassade Fassadenschalung mit Anstrich Vorvergrauung auf UK/ Hinterlüftung, Fasadenschalung 6cm, Holzweichfaser 8cm, Zellulosedämmung 24cm, OSB-Platte 2cm, UK 60x40mm, Innenverkleidung Holzmehrschichtplatte D= 20 mm u-Wert: 0,14 W/(m²K) |  | 46 cm | 475 € |

Gegenüberstellung von tragenden Innenwandaufbauten

Auswertung m² Preis, brutto aus sirAdos Positionen

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Massiv ohne Beplankung Stahlbeton |  | 15 cm | 123 € |
| Holzkonstruktion ohne Beplankung Holzkonstruktion |  | 15 cm | 112 € |