LEGENDE

Beläge, Einfassungen, Flächen

- Rückstoßbereich / Gehweg - Asphalt, Belastungsklasse 1,8 und 0,3, **94 m²**
- Stellplätze - Drainpflaster, **250 m²**
- Trittplatten, 120x24x5cm, **8 m²**
- Betonsteinpflaster, Wege 30/15/8, **280 m²**
- Terrassenplatten, 80/40/8, **261 m²**
- Schneelager - Rasengitterstein Beton 60x40x10cm, **35 m²**
- Kiesbeet mit Bodendecker / Gräser, **90 m²**
- Traufstreifen, Kantenstein, Rollieung 16/32, **6 m²**
- Rasenflächen - Typ RSM, Oberbodenandeckung ca. 15 cm, **1.150 m²**
- Pflanzflächen - Hainbuchenhecke, **189 m²**
- Spielhügel, **162 m²**
- Böschung/Bodendecker/Gehölzgürtel **150 m²**
- Bobbycarbahn Asphaltfläche, **53 m²**
- Traufeinfassung - 1-Zeiler Betonstein 8/30/100
- Wegeeinfassung - Beton-Tiefbordstein Fuss 8/25/100 od. Straße 10/25(30/100)
- Stellplatzeinfassung - Beton-Hochbordstein 12-15/30/100
- Entwässerungsrinne V-Rinne, Granit Großkopf, gesägt gestockt 15/15/15

Entwässerung, Regenwasser-Kanal (grw LA)

- Straßeneinlauf / Hofkopf
- Entwässerungsrinne
- Fußabstreifer - Giro 30/10
- Kontrollschacht
- Regenwasser-Grundleitung, Rigolenzuleitung

HLS (B Wimmer)

- Schmutzwasser
- Regenwasser, Grundleitung

ELT (B Abt)

- Strom/Telekommunikation/Medien

Ausstattung

- Mastleuchte LPH 3,50 m (ggfs. mit Abschirmung)
- Pollerleuchte LPH 1,00 m
- Stabstahlmattenzaun H=1,20 m
- Holzzaun H=0,80 m
- Fahradanlehnbügel
- Lichtschacht, Abdeckung GiRo 30/10

Vegetation

- Gehölz/Hochstamm neu / Ersatzpflanzung
  Qualität: Solitär-Hochstamm, H.m.dgh.Leitr 3xv mdB, StU 20-25, Kronenansatz Lichtraumprofil 2,50 m
- Sträucher neu
  Qualität: Strauch, Sol 3xv. mBh 125-150
- Hecke neu - Hainbuchenhecke
  Qualität: He 3xv mdB, Höhe 100-125

Abbruch/Rodung/Gehölze

- Gehölzfällung
- Bestandsgehölze - Baumschutz- und Pflegemaßnahmen
- Bestandsgehölze - Gehölzschutz während den Baumaßnahmen

1 Minischaukel mit Matte, Krippe

2 Kombispielgerät, Krippe

3 Sitzraupe, Krippe

4 Partnerschaukel, Kiga

5 Bobbycar- und Rollerbahn, Kiga

6 Kletter- und Balancier-gerät, Kiga

7 Matschanlage, Kiga

8 Sitzquader und Baum-stämme Spielhügel, Kiga

9 Überdachter Sand-platz, Kiga / Krippe

10 Sitzquader, Kiga / Krippe

11 Asphaltfläche Eingangs-bereich

12 Pflasterbelag Park-flächen

13 Müllbox

14 Backhaus - Spielgerät

15 Lager Spielgeräte

Bauherr

Ort, Datum — Gemeinde Denklingen

Planer

Ort, Datum — Herr Thomas Geiger
geiger & waltner landschaftsarchitekten gmbh, Kempten

Projekt Bezeichnung	**Neubau Kindertagesstätte Gemeinde Denklingen (Flurstücknr. 29)**
Darstellung	**Gesamtflächen Freianlagen mit Pflanz- und Rodungsplan**
Planstand	**Genehmigungsplanung - Freiflächengestaltungsplanung**
Maßstab	M 1:100
Projektnummer	384
Plannummer	4.0
Gezeichnet	mg/tg
Erstelldatum	25.11.19
Letzte Bearbeitung	12.02.20
Höhen	Neubau, OKFF 689,90 ÜnN
Auftraggeber	Gemeinde Denklingen Rathausplatz 1 86920 Denklingen
Planung Freianlagen	geiger & waltner landschaftsarchitekten ingenieurbüro für umwelt- und freiraumplanung Burghaldegasse 26 — Fon 0831-697 186-10 — mail@geiger-waltner.de 87435 Kempten/Allgäu — Fax 0831-697 186-19 — www.geiger-waltner.de
Planung Hochbau	m2s - muellerschurr.architekten birkenweg 11 87616 marktoberdorf
Grundlagen	Planungsgrundlagen zur Verfügung gestellt - Grundrisse, m2s Architekten, 28.01.2020 - Vermessung und DFK, IB Bach, 08.03.09 - Sparten, IB Wimmer, 22.11.19, IB Abt.