

Kindergarten
"Maria Schutz"
Bischof-Müller-Str. 5
86920 Denklingen

Kostenschätzung

Leistungsverzeichnis Projekt

Bauvorhaben Kindergarten - Sanierung Sanitärraum

ProjektNr. 16002

Seite: 1

Datum: 29.01.2016

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
A.01.000	Baustelleneinrichtung incl. Schützen der Bodenbeläge und Schuttentsorgung	1,000	psch	
A.05.000	Ausbau und Entsorgen der bestehenden Toiletten incl. Waschtischsockel	1,000	psch	
A.10.000	Ausbau des Fliesenbodens incl. Estrich und Dämmung	42,000	qm	
A.15.000	Abbruch der Wandfliesen incl. Putz und Entsorgung des Materials	33,000	qm	
A.20.000	Neu Verputzen der Fliesenwände incl. Putzausgleich für Fliesenleger	1,000	psch	
A.25.000	Ziegelmauerwerk 24 cm stark (Wickelraumabtrennung) erstellen einschließlich Putz	7,000	qm	
A.30.000	Einbau eines Zementestrichs incl. Wärme- und Trittschalldämmung, Abdichtung auf Bodenplatte und Beschleuniger (nach ca. 10-14 Tagen belegbar)	1,000	psch	

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

A.35.000 Duschbereich Maurerarbeiten (evtl. Schlitz brechen
 und unvorhergesehene Arbeiten)
 geschätzt werden ca. 30 Facharbeiterstunden incl.
 Material

1,000 psch

Netto-Angebotssumme in €

12.800,00

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
12.800,00	Mehrwertsteuer	19,00	2.432,00	15.232,00

Angebotspreis in €

15.232,00

Bei unserem Angebot handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da das Ausmaß der Arbeiten nicht vorhergesehen werden kann, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand in Regie.

Polier 46,10 € / Std.
 Vorarbeiter 45,30 € / Std.
 Facharbeiter 43,60 € / Std.

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und sichern Ihnen schon heute eine sach-, fach- und termingerechte Ausführung zu!

Fliesen Unsinn · Neuwäldleweg 22 · 86920 Dienhausen

An den
Kindergarten Denklingen
Frau Scheid

86920 Denklingen

Neuwäldleweg 22
86920 Dienhausen
Tel. 08243/1232
Fax 08243/3111

Kunden Nr.: 10734
Steuernr.:
Lieferdatum: 21.01.2016
Datum: 21.01.2016

Angebot Nr. 385

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes freibleibendes Kostenangebot:

Fliesen werden bauseits gestellt und sind in diesem Angebot nicht enthalten.

Achtung bitte noch abklären, ob die WC Bodenfliesen R 10 vorweisen- da dies Vorschrift ist.
Ebenso wegen der gefliesten Dusche hier bräuchten wir R 10 B damit niemand ausrutscht.

BV: Umbau des Personalwc's und der WC-Anlage im Kindergarten

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Personal WC		
			Vorarbeiten werden durch Fa. Schießl ausgeführt		
1	8,00	qm	WC-Vorraum Wand grundieren mit PCI Gisogrund	3,90	31,20
2	8,00	qm	WC Wand verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial bei Fliesengröße 30/60 cm	35,00	280,00
3	3,50	Std	Regie Geselle - Boden grundieren und Ausgleich aufbringen	43,50	152,25
4	0,50	Ltr	PCI Gisogrund 303	19,50	9,75
5	2,00	Sack	PCI Periplan á 25 kg	33,00	66,00
6	4,00	Tb	Silikon zum Abspritzen vor dem Ausgleich	7,00	28,00
7	4,00	qm	Boden nochmals grundieren mit PCI Gisogrund	3,90	15,60
8	4,00	qm	Boden verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial bei Fliesengröße 60/60 cm	35,00	140,00
9	3,00	lfm	Sockelleisten aus Bodenfliesen schneiden und verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial	8,00	24,00
10	8,00	lfm	PVC Schienen liefern und einbauen	7,50	60,00
11	20,00	lfm	Silikonfugen ausspritzen	3,90	78,00
Z			Zwischensumme Personal WC		884,80
			Kinder WC's		
			Vorarbeiten werden durch die Fa. Schießl ausgeführt		
			(z. B. Sockelleisten entfernen, Wand einziehen, Estrich		
Zwischensumme					884,80

Zahlbar innerhalb 14 Tage netto ohne Skonto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Fliesen Unsin · Neuwäldleweg 22 · 86920 Dienhausen

Neuwäldleweg 22
86920 Dienhausen

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Tel. 08243/1232 Fax 08243/3111
Übertrag			884,80	
12	30,00 Std	entfernen, Estrich einbringen, Schlitzte schließen ect.) Regie Geselle - Kinderdusche Wand und Boden grundieren, Abdichten, Dichtband einarbeiten, Wand und Boden fliesen	43,50	1.305,00
13	2,00 Ltr	PCI Gisogrund	7,50	15,00
14	15,00 kg	PCI Lastogum	7,50	112,50
15	15,00 lfm	PCI Dichtband	7,50	112,50
16	2,00 Stck	Dichtmanschetten	7,50	15,00
17	1,00 Sack	Sopro Flexkleber á 25 kg	25,00	25,00
18	1,00 Sack	Schönox SB flex flexible Fugenmaterial 15 kg	35,00	35,00
A	6,50 Std	Alternativposition Regie Geselle (Bedarfsposition) eventuell Estrich für Großformatfliesen grundieren und ausgleichen	43,50	(282,75)
A	4,00 Ltr	Alternativposition PCI Gisogrund	7,50	(30,00)
A	5,00 Sack	Alternativposition PCI Periplan á 25 kg (Bedarfsposition) zum Ausgleichen	33,00	(165,00)
A	10,00 Tb	Alternativposition Silikon zum Abspritzen der Randfugen vor den Ausgleich (Bedarfspositon)	7,00	(70,00)
19	27,00 qm	Wände grundieren mit PCI Gisogrund	3,90	105,30
20	27,00 qm	Wände verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial bei Fliesengröße 30/60 cm	35,00	945,00
21	42,00 qm	Boden grundieren mit PCI Gisogrund	3,90	163,80
22	42,00 qm	Boden verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial bei Fliesengröße 60/60 cm	45,00	1.890,00
23	15,00 lfm	Sockelleisten aus Bodenfliesen schneiden und verlegen mit Flexkleber und Flexfugenmaterial	8,50	127,50
24	2,00 Std	Ablagen fliesen und verfugen	43,50	87,00
25	100,00 lfm	Silikonfugen ausspritzen	3,90	390,00
26	25,00 lfm	Adaptolfuge ausspritzen an der Sockeloberkante in weiß (überstreichbar)	3,60	90,00
27	20,00 lfm	Edelstahlschienen liefern und einbauen als Kantenabschluß	19,50	390,00
28	1,00	Aufpreis für Flexkleber S 2 PCI auf frische Estriche damit längere Wartezeit verhindert werden kann.	220,00	220,00
Zwischensumme			6.913,40	

Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto ohne Skonto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Fliesen Unsinn

Matthäus Unsinn · Fliesenlegermeister

❖ BERATUNG

❖ VERKAUF

❖ VERLEGUNG

Ein
Meisterbetrieb
im Fliesen-, Mosaik-
und Plattenlege-
Handwerk


Fliesen Unsinn · Neuwäldleweg 22 · 86920 Dienhausen

Neuwäldleweg 22
86920 Dienhausen

Gesamt Netto		Tel. 08243/12340
zzgl. 19,00 % USt. auf	6.913,40	Fax 08243/31315
Gesamtbetrag		8.226,95

Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten und sichern Ihnen sorgfältige Erledigung zu.

Mit freundlichen Grüßen



Sollten unvorhergesehene Regiearbeiten anfallen, werden diese vorher mit Ihnen besprochen und pro Stunde mit EURO 43,50 + MWST zuzüglich benötigtes Regiematerial verrechnet.

Abrechnung erfolgt bei Auftragserteilung nach verlegtem Aufmaß und tatsächlichen Regiestunden zu den o.g. Einheitspreisen.

Die Fugenabdichtung bei Boden-Wandanschlüssen kann durch die Senkungen oder Verformungen (schüsseln) der Estrichfläche abreißen. Das stellt keinen Gewährleistungsschaden dar. Hierbei handelt es sich um eine Wartungsfuge. Dies wurde in der DIN 52460 genau mit folgendem Wortlaut festgelegt. Wartungsfuge ist ein starken chemischen und /oder physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge deren Dichtstoff in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muß um Folgeschäden zu vermeiden.

Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto ohne Skonto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Sparkasse Landsberg-Dießen
Bayer. HYPO Vereinsbank
Raiba Fuchstal-Denklingen

IBAN: DE57 7005 2060 0000 1600 51
IBAN: DE14 7342 1478 0004 8830 63
IBAN: DE02 7336 9854 0000 6146 10

BIC: BYLADEM1LLD
BIC: HYVEDEMM666
BIC: GENODEF1FCH

Gerichtsstand ist Landsberg a. Lech
St.-Nr. 131/282 401 57



Joachim Kugelmanns Fliesenland, Wielenbacher Str. 12, 82396 Pähl

Kindergarten Maria Schutz
z. Hd. Claudia Scheid
Bischof-Müller-Str. 5
86920 Denklingen, Oberbay

Lieferanschrift

Kindergarten Maria Schutz
z. Hd. Claudia Scheid
Bischof-Müller-Str. 5
86920 Denklingen, Oberbay

Lieferdatum:

Datum: 17.11.2015

Ihre Kundennummer: 11909

Ihr Ansprechpartner: Nicole Kugelmann

Angebot AN-201510/0616

Sehr geehrte Frau Scheid,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen folgende Artikel an:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	G-Preis EUR
	Boden				
0020353	Betonoptik hellgrau Feinsteinzeug 60/60 cm Rett. 1,08 qm/Pak	51,84	qm	45,00	2.332,80
	Wand				
0020353	Betonoptik hellgrau Feinsteinzeug 30/60 cm Rett. 1,08 qm/Pak	45,36	qm	48,50	2.199,96
000000	Glas Bordüre Rock White 10/10 cm	1,00	qm	300,00	300,00
	Mosaik für Dusche				
01	JS Mosaik Kauri 8707 H Mosaik 1,2/1,2 cm Blatt 31,6/31,6 cm	2,00	qm	180,00	360,00

Diese Preise sind bis 31.12.2015 gültig.

Zum Jahreswechsel ist eine Preiserhöhung von
bis zu 10 % möglich.

Die Mengen sind auf volle Verpackungen aufgerundet
und ein Verschnitt wurde dazu gerechnet.

Für weitere Fragen, stehe ich Ihnen gerne jederzeit
zur Verfügung.

Seitensumme 5.192,76 EUR

Anschrift:

Inh. Joachim Kugelmann
Wielenbacher Str. 12
82396 Pähl
Telefon: 08808-1482
Telefax: 08808-1284

web: www.kugelmanns-fliesenland.de
E-Mail: kugelmann-fliesenland@t-online.de
USt.ID: DE181244334
Steuernr.: 168/ 241/80087

Bankverbindung:

Sparkasse Pähl
Konto 9064221
BLZ 70351030
IBAN DE05703510300009064221
BIC BYLADEM1WHM

Hypo Vereinsbank Weilheim
Konto 351798459
BLZ 70321194
IBAN DE65703211940351798459
BIC HYVEDEMM466

Geschäftszeiten: Mo. -Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu umseitigen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen



AN-201510/0616

Übertrag: 5.192,76 EUREUR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	G-Preis EUR
-------------	-------------	-------	----	---------	-------------

Betrag netto	5.192,76 EUR
19% USt.	986,62 EUR

Summe	6.179,38 EUR
--------------	---------------------

Warenrückgabe nur nach Rücksprache, und wenn die Brandfarbe noch am Lager vorrätig ist, abzüglich 10% Rücknahmekosten! Bestellware kann grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

Anschrift:

Inh. Joachim Kugelmann
Wielenbacher Str. 12
82396 Pähl
Telefon: 08808-1482
Telefax: 08808-1284


web: www.kugelmanns-fliesenland.de
E-Mail: kugelmann-fliesenland@t-online.de
USt.ID: DE181244334
Steuernr.: 168/ 241/80087

Bankverbindung:

Sparkasse Pähl	Hypo Vereinsbank Weilheim
Konto 9064221	Konto 351798459
BLZ 70351030	BLZ 70321194
IBAN DE05703510300009064221	IBAN DE65703211940351798459
BIC BYLADEM1WHM	BIC HYVEDEMM466

Geschäftszeiten: Mo. -Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu umseitigen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen



**SANITÄREINRICHTUNGEN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**

KEMMLIT-Bauelemente GmbH

Julian Waller
Maltschachstraße 37
72144 Dußlingen
Telefon: 07072 131-166
Telefax: 07072 131-185
julian.waller@kemmlit.de

Fachberatung

Gerd Liegel
Erzgebirgsstraße 3
86199 Augsburg
Telefon: 0821 554494
Telefax: 0821 551094

Dusslingen, 24. Juni 2014

KEMMLIT-Bauelemente GmbH - Maltschachstraße 37 - 72144 Dusslingen

Kath. Pfarramt St. Michael

Kirchenweg 2
DE 86925 Fuchstal
Deutschland

**Angebot zu Bauvorhaben:
Kindertagesstätte
86920 Denklingen, Bischof-Müller-Straße 5**

**Angebot-Nr. 653.4.0788/2
Kunde-Nr. 276170
Objekt-Nr. 705111**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei senden wir Ihnen gerne unser überarbeitetes Angebot mit den von Ihnen gewünschten Änderungen.

Hauptangebot: D-BAMBINO 1.2 VARIANTE 1
4.271,00 €



Die Preise sind Netto-Preise einschließlich Aufmaß, Anlieferung und Montage in einem Zug, zuzüglich der gesetzlichen MwSt, derzeit 19%.

Lieferzeit: kurzfristig, nach Vereinbarung.
Zahlungsbedingung: 14 Tage nach Rechnungs- bzw. Valutadatum rein netto

Angebotsbindefrist: 2 Monate ab Erstellungsdatum.
Bei Edelstahloberflächen 2 Wochen ab Erstellungsdatum. Sollten kürzere Bindefristen ausgewiesen sein gelten diese.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
KEMMLIT-Bauelemente GmbH

i. A.

Anlagen LZB

Hauptangebot

1.0 Position: **Kinderkabinen**
Typ D-BAMBINO 1.2 VARIANTE 1

Produkt-Beschreibung: Das Trennwandsystem D-Bambino ist speziell für den Kindergartenbereich entwickelt worden und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit aus.

Prüfzeichen: TÜV zertifiziert
GS geprüfte Sicherheit

Farben: Durchgängiges Farbkonzept bestehend aus 15 Wand- und Türfarben sowie 8 Farben für Aluminium-Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör.

Wände und Türen: 30mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte. Selbstschließende, nach außen öffnende Türen mit besonderen Weichlippen, die optional mit einem kindgerechten Verschlußhebel verriegelt werden können.

Bänder: 3-Rollen-Sicherheitsfederband, D=20mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Garnituren: Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsaurem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

Anlagenhöhe: 1.300mm einschl. 120mm Bodenfreiheit

- 1 Vorderwand 5985 mm
- 7 Türen 570 mm
- 6 Zwischenwände 1300 mm

<u>1 Anlage</u>	EP	3.486,00 €	GP	3.486,00 €
-----------------	----	------------	----	------------

2.0 Position: **Abstellkammer**
Typ D-BAMBINO 1.2 VARIANTE 1

- 1 Vorderwand 2300 mm
- 1 Tür 570 mm
- 1 Aluminium-Verschlußhebel,
Farbe: weiß



1 Seitenwand 845 mm

<u>1 Anlage</u>	EP	785,00 €	GP	785,00 €
-----------------	----	----------	----	----------

Preis incl. Aufmaß-, Fracht- und Montagekosten
+ gesetzliche MWST, derzeit 19,00 %

4.271,00 €
811,49 €

Endpreis

5.082,49 €



Georg Kirchbichler

Elektroinstallation
Elektrogeräte
Kundendienst

Georg Kirchbichler · Mühlgasse 3 · 86925 Leeder

Kindergarten Denklingen
z.Hd. Frau Scheid
Bischof-Müller-Str. 5

86920 Denklingen

Datum 09.02.2016
Bearbeiter ma
Beleg-Nr. A001031

Angebot

Betrifft: Renovierung WC-Anlagen Kinder / WC-Anlage Personal

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Leistungen. Als Elektro-Fachbetrieb stehen wir dafür ein, dass unsere Arbeiten in Ihrem Haus zuverlässig, zügig und sauber durchgeführt werden. Schließlich wollen wir, dass Sie mit uns zufrieden sind. Anbei unser Angebot, von dem wir hoffen, dass es Ihren Vorstellungen entspricht. Sollten Sie dazu Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Abmontage der bestehende elektrischen Anschlüsse und Leuchten Verlegung von Leitungen und Rohren unter Putz lt. Plan 14.12.15, Ergänzung und Änderung der Elektroinstallation, Lieferung und Montage von Leuchten und Betriebsmitteln					
01.01	30,00	lfm	NYM-J 3x 1,5 Ri.100 Manteltg Feuchtraum	0,50	15,00
01.02	10,00	lfm	NYM-J 5x 1,5 Ri.100 Manteltg Feuchtraum	0,80	8,00
01.03	15,00	lfm	Fränkische Kunststoffisolierrohr 20,0x14,4mm gewellt FBY-EL-F 20mm ws	0,38	5,70
01.04	10,00	Stck	KAISER Abzweigschalterdose mit 4 Schraubdomen 1555-04	0,26	2,60
01.05	1,00		Befestigungs-, Klemm- und Kleinmaterial	20,00	20,00
01.06	2,00	Stck	Busch-J. Wechselschalter-Einsatz 230V 10A 2000/6 US	4,80	9,60
01.07	2,00	Stck	Busch-J. Wippe aws m.geschl.Oberfläche 2506-214	1,95	3,90
01.08	2,00	Stck	Busch-J. Relais-Einsatz Sensor 700W/VA 3Leiter 230V 6812 U-101	55,45	110,90
01.09	2,00	Stck	Busch-J. Wächter aws 180UP Komf.Selectli. 6800-214-104	82,42	164,84
01.10	6,00	Stck	Busch-J. Steckdosen-Einsatz aws m.erhöhtem Berührs. 20 EUCKS-214	4,56	27,36
01.11	3,00	Stck	Busch-J. Rahmen 2f. aws senkr. u.waagerecht 2512-214	2,48	7,44
01.12	3,00	Stck	Busch-J. Rahmen 1f. aws senkr. u.waagerecht 2511-214	1,44	4,32
01.13	6,00	Stck	Trilux-Wannenleuchte LED 33W 3100lm 3000K / 50.000Std. Lebensdauer L1494/B212/H70	235,00	1410,00



Georg Kirchbichler

Elektroinstallation
Elektrogeräte
Kundendienst

Georg Kirchbichler · Mühlgasse 3 · 86925 Leeder

Angebot

Kindergarten Denklingen
z.Hd. Frau Scheid

Beleg-Nr. A001031
Datum 09.02.2016
Seite 2

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Übertrag:					1789,66
01.14	1,00	Stck	LZ 9087510 Deckenleuchte PRIMA LED 16,7W 990lm 3000K	78,00	78,00
01.15	1,00	Stck	LZ 950715 Spiegelleuchte X-Wall LED 10W 1200lm 3000K L574/B50/H60	95,00	95,00
01.16	12,00		Meisterstunden	42,00	504,00
Nettosumme in EUR					2466,66
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 2.466,66 EUR					468,67
Endsumme in EUR					2935,33

Das Angebot ist gültig bis 30 Tage ab Angebotsdatum.

Sämtliche Mengen- und Stundenangaben sind unverbindlich. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Bei der Kostenermittlung für die Projektierung, Installation und Inbetriebnahme sind wir davon ausgegangen, dass sämtliche Arbeiten während der üblichen Arbeitszeit unter normalen Bedingungen zügig und ohne Behinderung und Unterbrechungen durchgeführt werden können.

Verzögerungen und Mängelbeseitigungen, die wir nicht zu vertreten haben, sind zusätzlich zu vergüten.

Änderungen, die nach Abschluss der technischen Klärung erfolgen/Einreichung der Planunterlagen erfolgen, sind gesondert nach Zeit und Aufwand zu vergüten, sofern wir diese Änderungen nicht zu vertreten haben.

Wir würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag entgegenzunehmen.

Mit freundlichem Gruß

Georg Kirchbichler

Auftrag erteilt (Unterschrift)

W.BIRKMEIER GmbH

INNENAUSBAU

DACHAUSBAU
ISOLIERUNGEN
TRENNWÄNDE
DECKEN
FERTIGTEILELEMENTE • MONTAGEN



W.BIRKMEIER GmbH • INNENAUSBAU
EICHENSTRASSE 5 • 86922 ERESING

Kindergarten Denklingen
z.Hd. Frau Claudia Scheid
Bischof-Müller-Straße 5

86920 Denklingen

EICHENSTRASSE 5
86922 ERESING
TELEFON 0 81 93 / 61 79
TELEFAX 0 81 93 / 80 03

Angebot:

Ang.: 1188 Datum: 23.02.2016

Kiga Denklingen, Bischof-Müller-Str. 5

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten wie folgt an:

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
1			<u>Abdekarbeiten</u>		
1. 1	46,00	m²	Abdecken der Bodenflächen mit Folie und Malervlies, nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen und sachgemäß entsorgen. Baustelle besenrein verlassen.	5,25	241,50
			<u>Summe: Abdekarbeiten</u>		<u>241,50</u>
2			<u>Akustikdecke</u>		
2. 1	31,00	m	Anschlüsse von Trockenbauflächen an angrenzende Bauteile nach Detailblatt K432 aus Knauf Trenn-Fix 65.	4,25	131,75
2. 2	33,50	m²	Abgehängte Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion als Grund- und Tragprofile aus CD 60/27-06 Deckenprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Stützweiten gemäß DIN 18181, mit Nonius Abhängesystem befestigt, Befestigung an der Rohdecke mit zugelassenen Dübeln und Schrauben, Raumhöhe 3,30 m, Abstand des Grobrostes ca. 100 cm, Feinrostabstand 33,3 cm, Beplankung aus gelochten Gipsplatten (Vogl Akustikdesignplatten) 12,5 mm dick, symmetrische Quadratlochung, 12 mm*12 mm, Lochabstand 13 mm, rückseitig kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß, Lochflächenanteil: 23% Abhängehöhe: bis 120 mm, Plattenfugen mit VoglFuge System-Kit nach Vorschrift schließen, Schraubenköpfe mit		

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
			Repairspachtelmasse verspachteln, Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	74,50	2.495,75
2. 3	13,50	m²	Decke wie Vorposition jedoch an Dachschräge abgehängt mit Direktabhängern, Abhängehöhe 120 mm.	76,75	1.036,13
2. 4	47,00	m²	Liefern und flächig verlegen von 20 mm starken Mineralwollplatten, in Polybeutel eingeschweißt, zur Erhöhung der akustischen Wirkung der Decken.	6,40	300,80
2. 5	6,70	m	Herstellen eines fachgerechten Überganges von der schrägen zur waagerechten Decke mittels Einspachteln eines Übergangsprofils. Ausführung nach Werksvorschrift.	10,75	72,03
2. 6	45,00	m	Herstellen eines ungelochten 50 mm breiten Randfrieses mit Anton Vogl Fries Tape.	9,30	418,50
2. 7	6,00	Stk	Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 100 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	9,90	E.P.
			Summe: Akustikdecke		4.454,96
3			<u>Stundenlohnarbeiten</u>		
3. 1	1,00	Std	Arbeitsaufwand Facharbeiter für nicht vorhersehbare Leistungen.	47,00	E.P.
			Summe: Stundenlohnarbeiten		0,00
Summe: Abdekarbeiten				: EUR	241,50
Summe: Akustikdecke				: EUR	4.454,96
Summe: Stundenlohnarbeiten				: EUR	0,00
Netto-Angebotssumme				: EUR	4.696,46
Mehrwertsteuer				19,00 % : EUR	892,33
Brutto-Angebotssumme				: EUR	5.588,79

Wir würden uns über eine Beauftragung sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen



W. Birkmeier

Hintermeier K.-H.

Malerei

Ortsstr. 48

86925 Fuchstal-Seestall

Raiffeisenbank Fuchstal

Kindergarten Maria Schutz
Bischof-Müller Straße 5
86920 Denklingen

Tel: 08243 – 9930993

Fax: 08243 - 960043

Handy 0173 – 1776044

Datum : 07.12.2015

Rechnung Nr. :

UST Nr. : DE179149526

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
-------------	-------------	-------	-------------	-----------------

Angebot

Personal WC und Sanitärraum abdecken, löcher verspachteln und Streichen mit Caparol Capa
Din Wandfarbe weiß

Räume, Streichen	620,00
------------------	--------

Plus 19 % Mwst.	117,80
-----------------	--------

737,80 Euro